

མཚོ་སྔོན་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཆུ་བོད་ཅུང་ཡི་ཡིག་ཆ། 海南藏族自治州水利局文件

南水建〔2019〕119号

海南州水利局 关于贵南县2019年农村饮水工程维修养护 项目实施方案的批复

贵南县农牧和水利局：

你局《关于审批贵南县2019年农村饮水工程维修养护项目实施方案的请示》（南农水〔2019〕264号）收悉。我局组织专家对该实施方案进行了审查，并提出了审查意见（见附件）。会后依据专家意见和会议精神，报告编制单位对设计文件进行了补充、修改。经复核，基本同意该工程的实施方案，现批复如下：

一、项目法人单位

贵南县水利工程建设管理局

二、工程概况

本项目涉及贵南县3镇2乡26个行政村和1个集镇共11项饮水安全工程，该11项饮水安全工程经多年运行，管道、



阀门井等部分配套设施有不同程度的损坏。本次通过对 11 项饮水安全工程管道、护管坝、蓄水池、阀门井、引水口等进行维修养护，可维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保证饮水安全工程安全运行和效益发挥。

三、建设规模

工程完工后可保证项目区 4012 户 22179 人，83493 头（只）牲畜的饮水安全。塔秀乡扎日干村，森多镇扎什给村、完秀村，过马营镇角色村，茫曲镇加土乎村为 IV 型供水工程；塔秀乡西格村、达隆村，过马营镇洛加村、集镇，茫拉乡十二村，茫曲镇塔哇村、那然村为 III 型供水工程。

四、建设内容

维修引水口 1 座；更换管道总长 13.25km，其中干管 5.3km、支管 6.5km，配水管 1.45km；更换 4 座蓄水池溢流管总长 1.77km；维修护管坝 0.103km；维修各类阀门井 60 座，其中检查井 15 座、入户井 45 座。

五、投资与工期

工程总投资为 120.03 万元。施工工期为 2 个月。

六、要求

1、严格执行国家基本建设程序，落实项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制。进一步完善相关手续。

2、加强建设管理，严格控制批准的建设内容和投资，不得随意变更。规范资金使用，不得随意改变资金用途。做好专项验收、竣工决算审计和资料整编等工作，及时组织法人验收，确保工程按期竣工验收。



3、工程完工后，进一步完善工程运行管理体制、机制，保证饮水工程正常安全运行。

附件：青海省禹青水利水电工程技术咨询中心《关于报送〈贵南县2019年农村饮水工程维修养护项目实施方案〉专家组审查意见的函》（青禹咨函〔2019〕24号）



抄送：省水利厅运行管理处，农水处，青海青清水利科技有限公司。

海南州水利局办公室

2019年10月10日印



扫描全能王 创建