

མཆོ་རྟེ་བད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཐུབ་ཅན་ཅུ་རྩ་ཡི་ཡིག་ཆ། 海南藏族自治州水利局文件

南水建〔2018〕19号

海南州水利局 关于贵南县西龙沟治理工程（一期） 初步设计报告的批复

贵南县水利局：

你局《关于审批贵南县西龙沟治理工程（一期）初步设计报告的请示》（贵南水利〔2018〕37号）收悉。我局委托青海省水利技术评审中心对贵南县西龙沟治理工程（一期）初步设计报告（以下简称《初设报告》）进行了审查，会后依据专家和会议精神，报告编制单位对设计文件进行了补充、修改。经复核，基本同意该工程的初设报告，现批复如下：

一、工程概况

西龙沟为贵南县茫拉河左岸一级支沟，发源于贵南、同德两县接壤的可日日冈山，自南向北流，沟道上游分为东功卡、西功卡两支，在塔秀寺附近汇合，主沟道全长45km，流域面积273km²，河道平均比降23.2‰。西龙沟治理工程已列入《青海省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》中，工程分为二期实施。



二、建设规模和主要建设内容

工程治理范围自西龙沟昂索村上游 3.2km 起,至下游茫拉河汇入口处,治理河段长度 8.577km,修建防洪堤总长 11.224km,护岸 2.22km。其中左岸修建防洪堤 6.435km,护岸 1.33km,左岸治理长度 7.765km;右岸修建防洪堤 4.789km,护岸 0.89km,右岸治理长度 4.789km。修建穿堤建筑物 5 座,维修改造引水口 4 座。河道左、右岸凸岸高坎段无保护对象段不设防洪堤。

防洪标准采用 10 年一遇,治理河段设计洪峰流量 $23.1 \text{ m}^3/\text{s}$,防洪堤、护岸级别为 5 级。引水口校核标准采用 10 年一遇,设计洪峰流量 $25.2 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

堤防工程:共布置堤防工程 4 处,总长 11.224km。其中:左岸 0+000—1+290 段 1.29km, 3+600—8+745 段 5.145km;右岸 0+000—0+450 段 0.45km, 3+920—8+709 段 4.789km。采用重力阶梯式蜂巢网箱结构。防洪堤高 3.0m,顶宽 1.0m,底宽 1.5m,基础埋深 1.5m,墙后设 200g/1.6mm 土工布保护,回填砂砾石相对密实度不小于 0.60。

护岸工程:共布设护岸工程 4 处,总长 2.22km。其中左岸 K1+640~2+970 段 1.33km;右岸 K0+000~0+450 段 0.45km, K0+575~0+750 段 0.175km、K1+075~1+340 段 0.265km。采用阶梯式重力式,防洪堤高 3.0m,顶宽 0.5m,底宽 1.5m,基础埋深 1.5m,墙后设 200g/1.6mm 土工布保护,回填砂砾石相对密实度不小于 0.60。

穿堤建筑物:防洪堤左右岸分别布设 5 座涵洞,涵洞宽 1.0m,高 1.0m,采用 C25W4F150 钢筋混凝土矩形涵洞,厚度为 25cm。

三、项目法人

贵南县水利工程建设局

四、投资与工期



工程总投资为 2820.10 万元，建设工期 7 个月。

五、工程效益

工程实施后，河道防护段抵御洪水能力达到 10 年一遇，有效保护茫曲镇昂索村、沙拉村及茫拉乡是洛哇村 916 人，1000 亩耕地、林地 1800 亩、草地 2200 亩及灌区引水口、道路等基础设施。

六、要求

1、严格执行国家基本建设程序，认真落实项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制，抓紧办理水利工程质量与安全监督手续。

2、加强资金管理，专款专用，不得随意改变资金用途，确保工程建设资金安全和足额到位。

4、根据专家审查意见，加强施工图审核，明确有关控制性指标，确保工程安全。

5、实施时，应进一步完善相关手续，做好项目建设中的环境保护、水土保持等工作。严格按照批准的建设规模和主要内容实施，不得随意变更。

6、项目建成后，应及时组织竣工验收工作，落实建后管理职责和管护经费，确保工程发挥投资效益。

附件：贵南县西龙沟治理工程（一期）初步设计报告审查意见



抄送：省水利厅建管处，青海黄河水利水电设计咨询有限公司，档(3)。

海南州水利局办公室

2018 年 2 月 5 日



扫描全能王 创建