

委 托 书

一阶段施工图设计文件送审稿 2 份，施工图设计文件审查完毕后正式提交文件一式 6 份。

青海通宁公路工程勘测设计有限公司：

根据建设实际需要，我局拟组织实施贵南县三十个贫困村通畅工程（贵南县三贵公路至茫拉乡郭拉村公路工程）的《施工图设计文件》设计任务，委托你公司进行设计，具体事宜如下：

一、工程名称：贵南县三十个贫困村通畅工程（贵南县三贵公路至茫拉乡郭拉村公路工程）

二、主要控制点：

本项目位于贵南县塔秀乡境内，路线起点接三贵公路 K60+185 处，路线终点接郭拉村现有硬化道路终点，路线长 5.40 公里。本项目路线全长 5.40 公里，路线纵向设计高程按实际地形进行测设控制，无特殊要求。

三、执行技术标准：依据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2011-2019）中四级公路（II 类）设计时速 15km/h 技术标准进行设计。

四、路基宽度均为 4.5 米，路面 3.5 米。

五、路面结构：根据本项目原路地质条件，在原有简易砂路路段路面结构采用 20cm 厚水泥混凝土面层+15cm 厚级配砂砾垫层，在新建路段路面结构采用 20cm 厚水泥混凝土面层+20cm 厚级配砂砾垫层。

六、桥涵设计荷载：公路 II 级。

七、增设必要的路基防护及路基路面排水设施，自采料场在路线 K5+140 左侧河道自采。

八、按照地方概预算编制办法编制。

请你公司根据以上要求，抓紧组织勘测、设计工作，务于 2020 年 6 月 20 日前提交



委 托 书

青海通宁公路工程勘测设计有限公司：

现将《贵南县过马营镇东科大队公路施工图设计》的编制任务委托给你公单位，
请按国家现行标准、规范等要求进行编制，具体内容如下：

一、建设规模：路线全长 38.000 公里。

二、项目名称：贵南县过马营镇东科大队公路。

三、技术标准：全线采用《小交通量农村公路工程技术标准》JTG2111-2019
及《公路工程技术标准》JTGB01-2014 进行编制。

四、公路等级：推荐按四级公路 II 类设计速度 15 公里/小时进行勘测设计，路
基宽 4.5m，路面 4.5m 满铺，路面为 20cm 厚级配砂砾面层。

五、桥涵为永久型结构，设计荷载为公路—II 级，设计洪水频率：小桥、涵
洞：1/25；

六、设计内容包括：路基、路面、防排水、涵洞、桥梁等，自采料场在穆格滩
公路 K2+500 左侧山包自采。

七、工程造价按青海省农村公路概算编制办法进行编制。

八、请公司于 2020 年 6 月 10 日前提交《贵南县过马营镇东科大队公路简易
施工图设计》一式六份。

