

贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程 项目施工公示(前期)

项目名称：贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程

项目文号：南发改项目【2023】19号

项目资金来源：乡村振兴衔接资金

项目建设地点：过马营镇、沙沟乡、森多镇、茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡

项目建设性质：新建、改建

项目建设内容及规模：本次新建引水口10座、采用长4.0m的截水廊道；网围栏总长4000m、警示牌10块；维修引水口8座，主要为清淤、反滤料清洗及铺设。新建和更换干管32条、总长62793m，采用 $\Phi 50\sim 200$ PE管（1.6MPa）；支管9条、总长19558m，采用 $\Phi 32\sim 63$ PE管（1.6MPa）；入户管334条，总长19662m，采用 $\Phi 32$ PE管；新建蓄水池11座（50m³的3座、100m³的6座、200m³的1座、300m³的1座）；各类阀门井23座，入户井334座；管道防护3段，总长110m；硬化路拆除及恢复5处，总长38m；井房1座，QY-40-38-7.5潜水泵2台，管道加压泵2台，10kw变压器1台。

项目施工期限：2023年4月4日至2023年11月6日

项目绩效目标：保障34个行政村、1个集镇、1个寺院、1个泵站8256户33922人、264429头大小牲畜的生活用水。

项目实施单位及责任人：贵南县农牧和水利局

公示时间：2023年4月4日-4月14日(10天)

附件：详见建设内容统计表。

通讯地址：0974-8502252

举报电话：0974-8502329 (贵南县农牧和水利局)

0974-7563996 (贵南县乡村振兴局监督电话)

12317 (监督举报电话)

贵南县农牧和水利局

2023年4月4日



序号	工程名称	本次涉及行政村	引水口现状
1	贵南县过马营、沙沟16村人饮工程	洛加村、麻什干村、多拉村、达拉村、赛什塘村、居乎拉村、郭列村	该引水口结构完好，根据现场调差，2022年16村出现大面积停水现象，主要原因是原引水口水量较小。因此补充1座引水口，增加输水干管1条长14033m。补充洛加村1条支管长1000m。由于各村水量较小，满足不了现有人口的需水量，在居乎拉村、郭列村、赛什塘各增加1座100t蓄水池。小泵站集水池水量较小，需补充1条管道长6109m。达拉、多啦两村管线冻胀破损严重，需更换2条管道长10000km。麻什干变压器已老化损坏，需进行更换。
2	贵南县查乃亥易地搬迁饮水工程	查乃亥村	干管由于洪水原因已破坏，需进行更换干管6288m。
3	贵南县查纳村人畜饮水安全工程	查纳村	由于管道修建于2002年，部分已老化，需进行更换1条长1733m，新增53户入户井，入户管长1590m。更换4座阀门井，硬化路拆除30m。
4	贵南县角色人饮管道人畜饮水工程	角色	该引水口水量不足，需补充1座引水口和1条输水干管长7447m。
5	贵南县森多镇加当村人畜饮水工程	加当村	已建3座引水口水量较小，需对引水口反滤料进行更换，同时补充1座引水口，增加水量。
6	贵南县森多镇十村人畜饮水工程	黄沙头集镇	原引水口反滤料透水性较差，水量较小，需对原引水口反滤料进行更换。原集镇周边110户牧民未入户，本次对110户牧民解决入户问题。
7	贵南县森多塔哇村人畜饮水工程	塔哇村	由于此沟引水口水量较小，造成引水口水量不足，满足不了现有人口的需水量，因此引水口进行反滤料更换。
8	贵南县森多尼玛龙村人畜饮水工程	尼玛龙村	由于此沟引水口水量较小，造成引水口水量不足，满足不了现有人口的需水量，因此引水口进行反滤料更换。
9	贵南县森多乡扎什格管道人畜饮水工程	扎什格	原引水口出水量满足不了现有人口的需水量，需补充1座引水口，同时解决新增15户村名的饮水安全问题。为了满足供水量，新增1座300t蓄水池。
10	贵南县森多乡完秀村农村（牧区）饮水安全工程	完秀村	1条支管冻胀破损严重，需进行2km支管。
11	贵南县森多乡本龙管道人畜饮水工程	本龙	1条支管冻胀破损严重，需进行2.5km支管。
12	贵南县森多乡斯肉（合同）管道人畜饮水工程	斯肉、赛羊村	斯肉村引水口反滤料淤积严重，透水性较低，水量较小，对已建的3座引水口进行反滤料更换。赛羊村1条支管冻胀破损严重，需进行更换。
13	贵南县森多乡鲁秀麻管道人畜饮水工程	鲁秀麻村	由于此沟引水口水量较小，造成引水口水量不足，满足不了现有人口的需水量，因此引水口进行反滤料更换。
14	贵南县茫拉乡十二村农村牧区饮水安全工程	康吾羊村、下江当村、郭玉乎村、麻格塘村、沙拉、昂索、拉干、克州、上洛哇、活然、昂索村	该引水口结构完好，但出水量满足不了现有人口的需水量，在康吾羊村、麻格塘村、沙拉村各增加1座补充水源。管道更换、延伸及改线等14条长8919m。同时为了更好的调解水量，在康吾羊村增加1座50t水池，郭玉乎村和麻格塘村各增加1座100t蓄水池，上洛哇增加1座200t蓄水池。解决昂索村新增7户牧民的饮水问题。下江当村和郭玉乎村管线横穿河道，布设管道防护墙110m。更换各类阀门井7座。

15	贵南县茫拉乡尼姑寺 饮水安全工程	尼姑寺	需解决尼姑寺10户的饮水安全问题。
16	贵南县塔秀乡达茫村 饮水安全工程	达茫村	克龙角卡片区需解决8户牧民的饮水问题，至合拉片区需更换1条干管长226m。德桑片区需延伸1条支管756m。曲布藏片区需解决16户牧民的饮水问题。
17	贵南县塔秀乡贡哇村 饮水安全工程	贡哇村	需解决30户牧民的饮水问题。
18	贵南县塔秀乡加斯村 饮水安全工程	加斯村	原引水口水量较小，满足不了现有人口的需水量，需补充1座引水口，解决新增2户的饮水问题。
19	贵南县塔秀乡子哈村 6村饮水安全工程	西格村、子哈村	西格村3社干管冻胀破损严重，需进行更换长5km，子哈村需解决40户未入户的饮水问题。