

贵南县东让村防洪工程一期 项目施工前期公示

项目名称：贵南县东让村防洪工程一期

项目文号：南政【2023】53号

项目资金来源：乡村振兴衔接资金

项目建设地点：沙沟乡东让村

项目建设性质：新建

项目建设内容及规模：新建排洪渠4条、总长：1118m。（防洪渠）谷坊30座，深坑回填防护1处、58m，消力池（护坦）3座、陡坡1座、导流墙4座。

各沟道建设内容分别如下：

1、去日龙哇沟：新建谷坊12座，分别为1～5#谷坊、11#、12#及14～18#谷坊。

2、东让龙哇沟：新建排洪渠1条、长318.0m(位于桩号：东0+290～东0+550及东0+810～东0+868)；谷坊10座(位于桩号：东0+000～东0+272)；深坑回填防护1处、长58m(位于桩号：东0+810～东0+868)；消力池1座(位于排洪渠末端桩号东0+926 处)；陡坡1座(位于东0+810处)；导流墙1座(位于排洪渠进口桩号东 0+290处)

3、东让沟龙哇沟支沟：新建排洪渠1条、长240m(位于桩号：东支0+000～东支0+240)；导流墙1座(位于排洪渠进口桩号东支0+000处)。

4、旦正龙哇沟：新建排洪渠1条、长200m(位于桩号：旦0+095～旦0+295)；谷坊5座(位于桩号：东0+000～东0+090)；消力池1座(位于

排洪渠末端桩号旦0+495处)；导流墙1座(位于排洪渠进口桩号旦0+000处)。

5、郭勒龙哇沟：新建排洪渠1条、长360m(位于桩号：郭0+000～郭0+360)；谷坊3座；消力池1座(位于排洪渠末端桩号郭0+730处)；导流墙1座(位于排洪渠进口桩号郭0+000处)。

项目施工期限：2023年7月12日至2023年12月11日

项目绩效目标：提高沟道的防洪排涝能力，保护沟道两岸东让村28户166人的生命财产安全，保护两岸350亩耕地和195亩林地不受洪水的冲毁和淹没，减轻两岸水土流失，减少因每年洪涝灾害造成的经济损失，使治理河段的保护对象基本达到国家规定的防洪标准，促进地区经济发展，带动当地群众参加以工代赈工程建设，获得劳务报酬，增加群众收入，维护民族团结和社会稳定，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。

项目实施单位及责任人：贵南县水利工程建设管理局（梁有林）

公示时间：2023年7月12日-7月22日(10天)

通讯地址：0974-8502252

举报电话：0974-8502329（贵南县农牧和水利局）

0974-7563996（贵南县乡村振兴局监督电话）

12317（监督举报电话）

贵南县农牧和水利局

2023年7月12日