

# 贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程 项目施工公示(中期)

**项目名称：**贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程

**项目文号：**南发改项目【2023】19号

**项目资金来源：**乡村振兴衔接资金

**项目建设地点：**过马营镇、沙沟乡、森多镇、茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡

**项目建设性质：**新建、改建

**项目建设内容及规模：**本次新建引水口10座、采用长4.0m的截水廊道；网围栏总长4000m、警示牌10块；维修引水口8座，主要为清淤、反滤料清洗及铺设。新建和更换干管32条、总长62793m，采用 $\Phi 50\sim 200$ PE管（1.6MPa）；支管9条、总长19558m，采用 $\Phi 32\sim 63$ PE管（1.6MPa）；入户管334条，总长19662m，采用 $\Phi 32$ PE管；新建蓄水池11座（50m<sup>3</sup>的3座、100m<sup>3</sup>的6座、200m<sup>3</sup>的1座、300m<sup>3</sup>的1座）；各类阀门井23座，入户井334座；管道防护3段，总长110m；硬化路拆除及恢复5处，总长38m；井房1座，QY-40-38-7.5潜水泵2台，管道加压泵2台，10kw变压器1台。

**项目施工期限：**2023年4月4日至2023年11月6日

**项目绩效目标：**保障34个行政村、1个集镇、1个寺院、1个泵站8256户33922人、264429头大小牲畜的生活用水。

**项目进度：**已完成55%工程量。

**项目实施单位及责任人：**贵南县农牧和水利局

**公示时间：**2023年7月17日-7月27日(10天)

附件：详见建设内容统计表。

通讯地址：0974-8502252

举报电话：0974-8502329 （贵南县农牧和水利局）

0974-7563996 （贵南县乡村振兴局监督电话）

12317 （监督举报电话）

贵南县农牧和水利局

2023年7月17日



| 序号 | 工程名称                  | 本次涉及行政村                                    | 引水口现状                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 贵南县过马营、沙沟16村人饮工程      | 洛加村、麻什干村、多拉村、达拉村、赛什塘村、居乎拉村、郭列村             | 该引水口结构完好，根据现场调差，2022年16村出现大面积停水现象，主要原因是原引水口水量较小。因此补充1座引水口，增加输水干管1条长14033m。补充洛加村1条支管长1000m。由于各村水量较小，满足不了现有人口的需水量，在居乎拉村、郭列村、赛什塘各增加1座100t蓄水池。小泵站集水池水量较小，需补充1条管道长6109m。达拉、多啦两村管线冻胀破损严重，需更换2条管道长10000km。麻什干变压器已老化损坏，需进行更换。 |
| 2  | 贵南县查乃亥易地搬迁饮水工程        | 查乃亥村                                       | 干管由于洪水原因已破坏，需进行更换干管6288m。                                                                                                                                                                                             |
| 3  | 贵南县查纳村人畜饮水安全工程        | 查纳村                                        | 由于管道修建于2002年，部分已老化，需进行更换1条长1733m，新增53户入户井，入户管长1590m。更换4座阀门井，硬化路拆除30m。                                                                                                                                                 |
| 4  | 贵南县角色人饮管道人畜饮水工程       | 角色                                         | 该引水口水量不足，需补充1座引水口和1条输水干管长7447m。                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 贵南县森多镇加当村人畜饮水工程       | 加当村                                        | 已建3座引水口水量较小，需对引水口反滤料进行更换，同时补充1座引水口，增加水量。                                                                                                                                                                              |
| 6  | 贵南县森多镇十村人畜饮水工程        | 黄沙头集镇                                      | 原引水口反滤料透水性较差，水量较小，需对原引水口反滤料进行更换。原集镇周边110户牧民未入户，本次对110户牧民解决入户问题。                                                                                                                                                       |
| 7  | 贵南县森多塔哇村人畜饮水工程        | 塔哇村                                        | 由于此沟引水口水量较小，造成引水口水量不足，满足不了现有人口的需水量，因此引水口进行反滤料更换。                                                                                                                                                                      |
| 8  | 贵南县森多尼玛龙村人畜饮水工程       | 尼玛龙村                                       | 由于此沟引水口水量较小，造成引水口水量不足，满足不了现有人口的需水量，因此引水口进行反滤料更换。                                                                                                                                                                      |
| 9  | 贵南县森多乡扎什格管道人畜饮水工程     | 扎什格                                        | 原引水口出水量满足不了现有人口的需水量，需补充1座引水口，同时解决新增15户村名的饮水安全问题。为了满足供水量，新增1座300t蓄水池。                                                                                                                                                  |
| 10 | 贵南县森多乡完秀村农村（牧区）饮水安全工程 | 完秀村                                        | 1条支管冻胀破损严重，需进行2km支管。                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | 贵南县森多乡本龙管道人畜饮水工程      | 本龙                                         | 1条支管冻胀破损严重，需进行2.5km支管。                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 贵南县森多乡斯肉（合同）管道人畜饮水工程  | 斯肉、赛羊村                                     | 斯肉村引水口反滤料淤积严重，透水性较低，水量较小，对已建的3座引水口进行反滤料更换。赛羊村1条支管冻胀破损严重，需进行更换。                                                                                                                                                        |
| 13 | 贵南县森多乡鲁秀麻管道人畜饮水工程     | 鲁秀麻村                                       | 由于此沟引水口水量较小，造成引水口水量不足，满足不了现有人口的需水量，因此引水口进行反滤料更换。                                                                                                                                                                      |
| 14 | 贵南县茫拉乡十二村农村牧区饮水安全工程   | 康吾羊村、下江当村、郭玉乎村、麻格塘村、沙拉、昂索、拉干、克州、上洛哇、活然、昂索村 | 该引水口结构完好，但出水量满足不了现有人口的需水量，在康吾羊村、麻格塘村、沙拉村各增加1座补充水源。管道更换、延伸及改线等14条长8919m。同时为了更好的调解水量，在康吾羊村增加1座50t水池，郭玉乎村和麻格塘村各增加1座100t蓄水池，上洛哇增加1座200t蓄水池。解决昂索村新增7户牧民的饮水问题。下江当村和郭玉乎村管线横穿河道，布设管道防护墙110m。更换各类阀门井7座。                        |

|    |                       |         |                                                                                  |
|----|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 贵南县茫拉乡尼姑寺<br>饮水安全工程   | 尼姑寺     | 需解决尼姑寺10户的饮水安全问题。                                                                |
| 16 | 贵南县塔秀乡达茫村<br>饮水安全工程   | 达茫村     | 克龙角卡片区需解决8户牧民的饮水问题，至合拉片区<br>需更换1条干管长226m。德桑片区需延伸1条支管756m。<br>曲布藏片区需解决16户牧民的饮水问题。 |
| 17 | 贵南县塔秀乡贡哇村<br>饮水安全工程   | 贡哇村     | 需解决30户牧民的饮水问题。                                                                   |
| 18 | 贵南县塔秀乡加斯村<br>饮水安全工程   | 加斯村     | 原引水口水量较小，满足不了现有人口的需水量，需补<br>充1座引水口，解决新增2户的饮水问题。                                  |
| 19 | 贵南县塔秀乡子哈村<br>6村饮水安全工程 | 西格村、子哈村 | 西格村3社干管冻胀破损严重，需进行更换长5km，子哈<br>村需解决40户未入户的饮水问题。                                   |